

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
C/Amanecer. Parcela 22. Nave B9. Pl. Oeste.
30169 San Ginés. Murcia
Tlf: 868080520 - Email: ingeolab@ingeolab.es
- http://www.ingeolab.es -

JORGE GARRIDO HOLGADO
Avda. Madrid . 1º Izquierda
30500-Molina de segura
Murcia

Propuesta Económica

Estimados,

Tal como nos solicitan, hemos elaborado la presente oferta económica relativa a la obra: URBANIZACIÓN en Sector ZEP-ER4. Molina de Segura. (Murcia). Esta oferta ha sido diseñada en base a la información facilitada, quedando pendiente de aprobación o modificación por parte de la Dirección Técnica.

En las hojas adjuntas detallamos la descripción y valoración de nuestros servicios.

1 - PLAN DE CONTROL DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

1.1 - Sub-base Granular - Zahorra artificial

1.1.1 - Aptitud del material

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
EH-0001	Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado S/UNE-EN 933-1:2012	2 Lotes	2	28.00	56.00
GT-0003	Determinación de los Límites de Atterberg de un suelo (Líquido - L. Plástico) por el método de la cuchara de Casagrande. Incluye determinación de "NO" plasticidad. S/UNE 103103:1994, UNE103104:1993		2	40.00	80.00
VS-0003	Evaluación de Finos. Ensayo del equivalente de arena. S/UNE EN 933-8:2012		2	20.00	40.00
VS-0002	Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de arido grueso. S/UNE EN 933-5/99, UNE-EN 933-5:1999/A1:2005**		2	27.00	54.00
VS-0006	Ensayo de Compactación. Proctor Modificado. S/UNE 103501:1994		2	59.00	118.00
Suma de importes				348.00 €	

1.1.2 - Control de compactación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0009	Densidad y Humedad "in situ" mediante método nuclear. (Se facturará un mínimo de 5 udes. por desplazamiento) S/UNE 103900:2013	1 Lote	5	18.00	90.00
Suma de importes				90.00 €	

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
C/Amanecer. Parcela 22. Nave B9. Pl. Oeste.
30169 San Ginés. Murcia
Tlf: 868080520 - Email: ingeolab@ingeolab.es
- http://www.ingeolab.es -

1.2 - Base Granular - Zahorra artificial

1.2.1 - Aptitud del material

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
EH-0001	Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado S/UNE-EN 933-1:2012	2 Lotes	2	28.00	56.00
GT-0003	Determinación de los Límites de Atterberg de un suelo (L.líquido - L.Plástico) por el método de la cuchara de Casagrande. Incluye determinación de "NO" plasticidad. S/UNE 103103:1994, UNE103104:1993		2	40.00	80.00
VS-0003	Evaluación de Finos. Ensayo del equivalente de arena. S/UNE EN 933-8:2012		2	20.00	40.00
VS-0002	Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de arido grueso. S/UNE EN 933-5/99, UNE-EN 933-5:1999/A1:2005**		2	27.00	54.00
VS-0006	Ensayo de Compactación. Proctor Modificado. S/UNE 103501:1994		2	59.00	118.00
Suma de importes				348.00 €	

1.2.2 - Control de compactación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0009	Densidad y Humedad "in situ" mediante método nuclear. (Se facturará un mínimo de 5 udes. por desplazamiento) S/UNE 103900:2013	2 Lotes	10	18.00	180.00
Suma de importes				180.00 €	

1.3 - Relleno de zanjas - Zahorra artificial

1.3.1 - Aptitud del material

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
EH-0001	Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado S/UNE-EN 933-1:2012	2 Lotes	2	28.00	56.00
GT-0003	Determinación de los Límites de Atterberg de un suelo (L.líquido - L.Plástico) por el método de la cuchara de Casagrande. Incluye determinación de "NO" plasticidad. S/UNE 103103:1994, UNE103104:1993		2	40.00	80.00
VS-0003	Evaluación de Finos. Ensayo del equivalente de arena. S/UNE EN 933-8:2012		2	20.00	40.00
VS-0006	Ensayo de Compactación. Proctor Modificado. S/UNE 103501:1994		2	59.00	118.00
Suma de importes				294.00 €	

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
C/Amanecer. Parcela 22. Nave B9. Pl. Oeste.
30169 San Ginés. Murcia
Tlf: 868080520 - Email: ingeolab@ingeolab.es
- http://www.ingeolab.es -

1.3.2 - Control de compactación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0009	Densidad y Humedad "in situ" mediante método nuclear. (Se facturará un mínimo de 5 udes. por desplazamiento) S/UNE 103900:2013	3 Lotes	15	18.00	270.00
Suma de importes				270.00 €	

1.4 - Bordillo Prefabricado de hormigón

1.4.1 - Aptitud del material

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
OF-0053	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la capa superficial S/UNE-EN 1340:2004	1	60.00	60.00
OF-0019	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo de flexión S/UNE-EN 1340:2004 - ANEXO F	1	90.00	90.00
OF-0021	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo de desgaste por abrasión S/UNE EN 1340:2004 y UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007 - ANEXO G	1	90.00	90.00
OF-0020	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo de absorción de agua S/UNE EN 1340:2004 y UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007 - ANEXO E	1	40.00	40.00
Suma de importes				280.00 €

1.5 - Hormigón

1.5.1 - Aptitud del material

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
EH-0008	Toma de muestra hormigón fresco incluyendo, muestreo del hormigón, ensayo de asentamiento (Cono de Abrams), fabricación de hasta 4 probetas cúbicas (15x15), curado, y determinación de la resistencia a compresión a 7 y 28 días. S/UNE EN 12350-1:09, UNE EN 12350-2:09, UNE EN 12390-2:09, UNE EN 12390-3:09	1 Lote	3	57.00	171.00
PA-0008	Determinación de espesor en elementos estructurales de hormigón mediante la extracción de probeta testigo. S/Procedimiento interno		2	75.00	150.00
Suma de importes				321.00 €	

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
C/Amanecer. Parcela 22. Nave B9. Pl. Oeste.
30169 San Ginés. Murcia
Tlf: 868080520 - Email: ingeolab@ingeolab.es
- http://www.ingeolab.es -

1.6 - Adoquin Prefabricado de hormigón

1.6.1 - Aptitud del material

1.6.1.1 - Aptitud del material

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
OF-0011	Determinación propiedades adoquines prefabricados. Determinación de la absorción de agua. S/UNE EN 1338-04	4 Lotes	4	40.00	160.00
OF-0009	Determinación propiedades adoquines prefabricados. Determinación de la resistencia a la rotura. S/UNE-EN 1338:2004 - Anexo F		4	90.00	360.00
OF-0038	Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Generalidades, forma y dimensiones. S/UNE-EN 1338:2004 Apartado 5.		4	60.00	240.00
OF-0010	Determinación propiedades adoquines prefabricados. Determinación de la resistencia al desgaste. S/UNE EN 1338-04		4	90.00	360.00
Suma de importes				1,120.00 €	

1.7 - Emulsiones Asfálticas

1.7.1 - Aptitud del material - Riego Imprimación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0017	Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. S/UNE-EN 1428:2012	1	75.00	75.00
VS-0018	Determinación de la polaridad de las partículas de las emulsiones bituminosas. S/UNE-EN 1430:2009	1	25.00	25.00
VS-0020	Determinación por destilación del ligante residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas. S/UNE-EN 1431:2009	1	80.00	80.00
VS-0022	Determinación de la penetración con aguja sobre residuo de emulsiones bituminosas. S/UNE-EN 1426:2015	1	50.00	50.00
Suma de importes			230.00 €	

1.7.2 - Copia Aptitud del material - Riego Adherencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0017	Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica. S/UNE-EN 1428:2012	1	75.00	75.00
VS-0018	Determinación de la polaridad de las partículas de las emulsiones bituminosas. S/UNE-EN 1430:2009	1	25.00	25.00
VS-0020	Determinación por destilación del ligante residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas. S/UNE-EN 1431:2009	1	80.00	80.00

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
C/Amanecer. Parcela 22. Nave B9. Pl. Oeste.
30169 San Ginés. Murcia
Tlf: 868080520 - Email: ingeolab@ingeolab.es
- http://www.ingeolab.es -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0022	Determinación de la penetración con aguja sobre residuo de emulsiones bituminosas. S/UNE-EN 1426:2015	1	50.00	50.00
Suma de importes			230.00 €	

1.8 - Aglomerado Asfáltico en caliente

1.8.1 - Aptitud del material AC-22 Bin D

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0004	Fabricación de tres probetas bituminosas mediante compactador de impactos. S/UNE EN 12697-34:2013	1	110.00	110.00
VS-0010	Determinación del contenido en ligante soluble para mezclas bituminosas S/UNE-EN 12697-1:2013 - ANEXO B.1.2, B2.1	1	50.00	50.00
VS-0016	Determinación, mediante tamizado, de la distribución granulométrica de los áridos en mezclas bituminosas. Ensayo aplicable a áridos recuperados después de la extracción de ligante. S/UNE EN 12697-2:2015	1	28.00	28.00
VS-0011	Determinación de la densidad máxima, densidad aparente y contenido de huecos en probetas para mezclas bituminosas en caliente, sin incluir la fabricación de probetas Marshall. S/UNE-EN 12697-6:2012, UNE-EN 12697-8:2003		46.00	0.00
VS-0050	Pocentaje de contenido de árido porfidico en mezcla bitumonsa fracción > de 3,2 mm. S/S/Procedimiento Interno		25.00	0.00
Suma de importes			188.00 €	

1.8.2 - Aptitud del material BBTM 11B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0004	Fabricación de tres probetas bituminosas mediante compactador de impactos. S/UNE EN 12697-34:2013	1	110.00	110.00
VS-0010	Determinación del contenido en ligante soluble para mezclas bituminosas S/UNE-EN 12697-1:2013 - ANEXO B.1.2, B2.1	1	50.00	50.00
VS-0016	Determinación, mediante tamizado, de la distribución granulométrica de los áridos en mezclas bituminosas. Ensayo aplicable a áridos recuperados después de la extracción de ligante. S/UNE EN 12697-2:2015	1	28.00	28.00
VS-0011	Determinación de la densidad máxima, densidad aparente y contenido de huecos en probetas para mezclas bituminosas en caliente, sin incluir la fabricación de probetas Marshall. S/UNE-EN 12697-6:2012, UNE-EN 12697-8:2003		46.00	0.00
VS-0050	Pocentaje de contenido de árido porfidico en mezcla bitumonsa fracción > de 3,2 mm. S/S/Procedimiento Interno		25.00	0.00
Suma de importes			188.00 €	

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
C\Amanecer. Parcela 22. Nave B9. Pl. Oeste.
30169 San Ginés. Murcia
Tlf: 868080520 - Email: ingeolab@ingeolab.es
- http://www.ingeolab.es -

1.8.3 - Control de compactación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDES.	PRECIO	IMPORTE
VS-0014	Extracción testigos, corte y determinación de espesor y densidad aparente sobre probetas testigo bituminosas. (Se facturará un mínimo de 5 udes. por desplazamiento) S/UNE-EN 12697-6:2012, UNE-EN 12697-36:2003	16	30.00	480.00
Suma de importes				480.00 €

1.9 - Red de Saneamiento

1.9.1 - Aptitud del material - Tubo de hormigón Ø 315 mm. y Ø 125

El ensayo se realizará en la factoría de fabricación de los tubos prefabricados con los equipos y cédula calibrada de Ingeolab .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	UDES.	PRECIO	IMPORTE
TU-0003	Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008. S/UNE 127916:2014	Ø 125	1	150.00	150.00
		Ø 315	1	150.00	150.00
Suma de importes			2	300.00 €	

Total presupuesto: 4,867.00 € + IVA

Condiciones Generales

Las condiciones que a continuación se detallan constituyen parte integrante del contrato, salvo que se especifique lo contrario. La aceptación la presente oferta económica (en adelante "la oferta") supone la conformidad con las siguientes condiciones:

1. La presente oferta se ha realizado con arreglo a los datos facilitados por JORGE GARRIDO HOLGADO. Si el cliente deseara modificar o cancelar parcial o totalmente alguna o varias de las partidas propuestas inicialmente, estas deberán ser anotadas en la hoja de aceptación a remitir a IngeoLab Calidad en Obra, S.L., entendiendo que en el caso de que no se produzca ninguna enmienda o modificación todas las partidas se considerarán aceptadas.
2. El contrato establecido entre IngeoLab Calidad en Obra, S.L. y JORGE GARRIDO HOLGADO lo es bajo la modalidad de prestación de servicios técnicos. IngeoLab Calidad en Obra, S.L. se compromete a realizar para el cliente los trabajos especificados en la oferta a los precios y condiciones especificadas.
3. Los precios establecidos en la presente oferta serán incrementados con el impuesto sobre el valor añadido vigente, y tendrán una validez de un mes. Una vez aceptada la presente oferta económica, esta se considerará fija e invariable durante toda la ejecución de la obra, salvo en aquellos casos en que la obra se paralice, por cualquier causa, por un tiempo superior a seis meses, en cuyo caso podrán ser motivo de revisión.
4. El número de ensayos previsto para el control de compactación es estimativo, y va en función de los resultados de los mismos. Cualquier trabajo de repetición de ensayos de control de compactación por causa de resultados inesperados, se facturará como unidades aparte.
5. La aceptación la oferta autoriza explícitamente a IngeoLab Calidad en Obra, S.L. a subcontratar todos aquellos ensayos y/o mano de obra de personal técnico que el laboratorio considere necesario.
6. IngeoLab Calidad en Obra, S.L. tiene establecida una estricta política de confidencialidad sobre la información y datos de los clientes que obliga a todo su personal a mantener una absoluta discreción sobre toda la información obtenida en el desempeño de sus tareas, acerca de las actividades de sus clientes y de los organismos relacionados con las actividades de sus trabajos. La información y documentación obtenidas en el transcurso de los trabajos sólo serán facilitadas, bajo estricto control, a personas o entidades designadas por el cliente. No obstante, para garantizar la independencia en el trabajo, y por la aceptación de esta oferta, JORGE GARRIDO HOLGADO autoriza a IngeoLab Calidad en Obra, S.L. a facilitar los resultados de los ensayos a la Dirección Técnica de la obra.
7. Con la finalidad de prestar el mejor servicio, se ruega nos avisen con 24 horas de antelación y, a poder ser, no más tarde de las 17:00h para la realización de las tomas de muestras.
8. Si por causa ajena al laboratorio no se realizara ningún ensayo en obra, habiéndose producido desplazamiento de personal a ésta, IngeoLab Calidad en Obra, S.L. estará facultado para facturar dicho desplazamiento a obra sin realización de ensayos, bien como desplazamiento, o bien como horas de personal a disposición.
9. Aunque la prioridad de IngeoLab Calidad en Obra, S.L. es siempre la de cubrir todos los servicios al cliente, se entenderá que los precios fijados en esta oferta se aplican a ensayos realizados de lunes a viernes en el horario normal de trabajo del laboratorio (8,00h a 18,30h). Para ensayos fuera del horario establecido anteriormente, IngeoLab Calidad en Obra, S.L. se reserva el derecho de incrementar el precio de los trabajos.
10. Si alguno de los trabajos que conforman esta oferta requirieren del uso de maquinaria especial, como equipos de andamiaje, plataformas elevadoras o camiones de obra para actuar como elementos de reacción, entre otros, esta maquinaria será facilitada por el cliente, corriendo los gastos que se generaran por cuenta también del cliente, que asimismo se encargará de facilitar los permisos oportunos y accesos a los puntos de trabajo necesarios.
11. El cliente se encargará de tramitar las gestiones de ocupación de terrenos, gestiones con empresas suministradoras para localización y marcado de servicios afectados, o de que IngeoLab Calidad en Obra, S.L. pueda disponer de agua y energía a pie de equipo de trabajo, si ello es necesario para la realización de los trabajos de control e inspección. Será también responsabilidad del cliente aportar medios auxiliares para la ejecución de catas, entregar planos topográficos y de emplazamiento de edificación y facilitar los elementos de seguridad que se consideren necesarios para la realización de los ensayos e inspecciones del laboratorio. El laboratorio, si se le requiriera, se verá obligado a aportar la documentación que justifique que los operarios están capacitados para la manipulación de dicha maquinaria.
12. Los datos de localización de las tomas de hormigón y otros ensayos que se reflejen en nuestros documentos, actas o informes, serán aquellos que nos notifiquen en obra.
13. El cliente será responsable de la custodia de las probetas de hormigón durante su tiempo de estancia en obra, y deberá proporcionar los medios y locales donde depositarlas para que la temperatura esté comprendida entre 15°C y 30°C, según Artículo 86,3,2 de la Instrucción EHE-08. Asimismo, JORGE GARRIDO HOLGADO será el responsable final en el caso de robo o hurto del material depositado en obra propiedad de IngeoLab Calidad en Obra, S.L., obligándose a compensar dicho material.
14. Los procedimientos analíticos y de muestreo empleados son métodos oficiales, normas UNE, DIN, ISO, ASTM, NLT, y/o procedimientos internos de ensayo. Estas normas referenciadas no tienen porque ser la última versión de las mismas.
15. IngeoLab Calidad en Obra, S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos en aquellas probetas de hormigón que hayan sido cambiadas de lugar o hayan sufrido vuelcos, golpes, malos tratos o manipulaciones de cualquier tipo durante su permanencia en obra, debiéndose notificar estas incidencias por el cliente lo antes posible al personal técnico de IngeoLab Calidad en Obra, S.L.
16. Si el envío de informes de resultados se realizara por e-mail o por cualquier otro medio electrónico, éstos serán debidamente protegidos por JORGE GARRIDO HOLGADO para impedir su manipulación.
17. Si no se pactara expresamente entre IngeoLab Calidad en Obra, S.L. y JORGE GARRIDO HOLGADO ninguna cláusula especial en tema de facturación, se facturará mensualmente el trabajo realizado durante ese periodo. Los ensayos que se soliciten y sobrepasen las unidades especificadas en esta oferta, se facturarán a los precios establecidos en ella. En la presente se contemplan los trabajos mínimos para cada uno de los materiales, o, en su defecto, los pedidos expresamente por el cliente. Los trabajos añadidos o realizados fuera de esta oferta se facturarán aparte.
18. IngeoLab Calidad en Obra, S.L. no facilitará ninguna documentación referente a la ficha 8,1 o Registro de Calidad hasta que JORGE GARRIDO HOLGADO esté al corriente del pago de todas las facturas generadas por los trabajos realizados.
19. En base al artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, JORGE GARRIDO HOLGADO deberá proporcionar a IngeoLab Calidad en Obra, S.L. información sobre la evaluación de riesgos en obra para trasmitirla a los trabajadores que tengan que acceder a ella. Dichos trabajadores deberán ser informados por parte DE JORGE GARRIDO HOLGADO del nombre del Coordinador de Seguridad y Salud.
20. En el supuesto caso de que IngeoLab Calidad en Obra, S.L., cualquiera de sus representantes, técnicos u operarios, fuera citado por un Juzgado a raíz de cualquier informe o acta de resultados derivados de esta oferta, los gastos ocasionados (horas empleadas y/o gastos de viaje, desplazamiento o estancia) correrán a cargo de JORGE GARRIDO HOLGADO.
21. IngeoLab Calidad en Obra, S.L. prohíbe expresamente la reproducción parcial de cualquier informe o acta de resultados, y únicamente se podrán reproducir en su totalidad los informes y actas de resultados con el consentimiento expreso y por escrito.
22. La relación entre las partes se basa en la recíproca confianza, y ambas partes acordarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe.
23. En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal contenidos en el presente contrato serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad tanto de la empresa prestadora como receptora y registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de la gestión de los clientes, proveedores y contratos. Los datos resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido. En todo caso, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social IngeoLab Calidad en Obra, S.L. y JORGE GARRIDO HOLGADO.
24. Las relaciones entre JORGE GARRIDO HOLGADO y IngeoLab Calidad en Obra, S.L. se regirán por la legislación española, que será la aplicable con relación a su interpretación, validez y cumplimiento. Cualquier controversia que pueda surgir entre las partes, en relación con el contrato, se someterá a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la capital de provincia de la localidad donde se realice la actuación, con renuncia expresa por las partes interesadas a cualquier fuero o domicilio que pudiera corresponderles, salvo acuerdo contrario.
25. La defensa jurídica de los informes y/o trabajos contratados no está incluida en el presupuesto y conllevará un coste de 500 € por visita a los Tribunales + gastos de kilometraje, alojamiento y dietas, si éstas fueran necesarias.

LABORATORIO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
C/Amanecer. Parcela 22. Nave B9. P.I. Oeste.
30169 San Ginés. Murcia
Tlf: 868080520 - Email: ingeolab@ingeolab.es
- http://www.ingeolab.es -

Hoja de aceptación

Solicitante	JORGE GARRIDO HOLGADO
Fecha del presupuesto	22/10/2019
Total del presupuesto	4,867.00 € (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS)

Cliente	JORGE GARRIDO HOLGADO
Domicilio	Avda. Madrid . 1º Izquierda
Población	30500-Molina de segura (Murcia)
CIF	48422320Y
Telefono	
Email	jorgegarridoholgado@gmail.com

Forma de pago	Transferencia bancaria a la cuenta Banco Sabadell
Banco	
IBAN	
BIC / SWIFT	
Copias de actas para	JORGE GARRIDO HOLGADO

(1) En caso de aceptación, es imprescindible nos remitan este documento firmado y sellado por medio electrónico al email: ingeolab@ingeolab.es
(2) El siguiente documento consta de 8 páginas y con la firma de esta hoja de aceptación se aprueban todas las condiciones contenidas en el mismo.
(3) Agradecemos que modifiquen o complimenten los datos incorrectos u omitidos.

Conformidad del cliente

Fecha de aceptación: ____/____/____

Murcia 22/10/2019

Fdo.

Cargo:



Fdo. Juan Carlos Serrano Hernández